

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Октябрьская наб. д.76 корп.2 пар.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 98498.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 253.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 31339.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.69	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	4675.50	4242.15	<u>101.22</u> 25.50	21.10 0.10	35.66 0.17
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	19394.68	14429.87	<u>152.35</u> 34.70	51.19 0.10	117.74 0.23
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.04853	(78777.86)		(3823.09)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.087	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	904.83	711.75	<u>0.55</u> 0	65.94 0	5.74 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.001401	(78777.86)		(110.37)				
4	ТЕРр 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.400,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>1065,10</u> 700.66	<u>8.03</u> 1.30	1498.16	1203.52	<u>9.80</u> 2.23	66.35 0.10	9.82 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003182	(78777.86)		(250.67)				
5	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.47	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5462.73	4650.29	<u>2.98</u> 0	80.73 0	37.94 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006392	(78777.86)		(503.55)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4688				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>36624</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			17204				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>53828</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			10120				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>

		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (полы и ступени) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.379, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.970,	100 мест	0.07	<u>2263.32</u> 1406.82	<u>89.32</u> 16.73	1610.82	1142.93	<u>39.88</u> 13.59	129.90 1.38	9.09 0.10
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1036	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1611.00</b>	<b>1143.00</b>	<b>40.00</b> <b>14.00</b>		<b>9.09</b> <b>0.10</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1611.00</b>	<b>1143.00</b>	<b>40.00</b> <b>14.00</b>		<b>9.09</b> <b>0.10</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>1611.00</b>	<b>1143.00</b>	<b>40.00</b> <b>14.00</b>		<b>9.09</b> <b>0.10</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			821.47				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>2432.47</b>	<b>1143.00</b>	<b>40.00</b> <b>14.00</b>		<b>9.09</b> <b>0.10</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			601.64				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>3034.11</b>	<b>1143.00</b>	<b>40.00</b> <b>14.00</b>		<b>9.09</b> <b>0.10</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>3034.11</b>				
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.065	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2324.96	1865.63	<u>12.26</u> 6.58	228.35 0.67	14.84 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2197	0		0				

2	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.022	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	827.51	642.94	<u>4.46</u> 2.39	229.75 0.72	5.05 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.07436	0		0				
3	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.566, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.015	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	478.90	375.63	<u>0.10</u> 0	201.84 0	3.03 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0726	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				3631	2884	17 9		23 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				3631	2884	17 9		23 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				3631	2884	17 9		23 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1938				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				5569	2884	17 9		23 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			1157				
		<b>Итого:</b>	руб.				6726	2884	17 9		23 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				6726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРм 08-02-390-0 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.792, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.156,	100 м	0.21	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	499.35	461.74	<u>12.31</u> 0.32	16.29 0.01	3.42 0.00
	503-9801-04 7П	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	10.5	(20.54)		(215.67)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>499</b>	<b>462</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>499</b>	<b>462</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			216				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>715</b>	<b>462</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			374				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>1089</b>	<b>462</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			240				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>1329</b>	<b>462</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>1329</b>				
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 шт.	0.05	<u>1419.43</u> 1419.43	<u>0</u> 0	823.70	823.70	<u>0</u> 0	120.70 0	6.04 0
2	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.06	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	730.17	729.66	<u>0.51</u> 0.27	89.10 0.03	5.35 0.00
	509-9216-00 5П	Светильники со светодиодными лампами антивандальные нбб 21-60-083 10 вт, IP30 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(797.03)		(4782)				

		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4782				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>6336</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1041				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>7377</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			808				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>				
<b>Раздел 6</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.03	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	114.47	38.88	<u>0.59</u> 0.32	9.71 0.07	0.29 0.00
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			25				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			19				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>	<b>39</b>	<b>10</b>		<b>00</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>				
<b>Раздел 7</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	46.43	0	<u>46.43</u> 0	00	00
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	19.95	19.95	<u>0</u> 0	00	00
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				66	20	<u>46</u> 0		00
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>66</b>	<b>20</b>	<b>460</b>		<b>00</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>66</b>	<b>20</b>	<b>460</b>		<b>00</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			17				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>83</b>	<b>20</b>	<b>460</b>		<b>00</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			10				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>93</b>	<b>20</b>	<b>460</b>		<b>00</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>93</b>				
		<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>83473</b>				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			15025				
		<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>98498</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Октябрьская наб. д.76 корп.2 пар.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 98191.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 254.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 31313.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.69	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	4675.50	4242.15	<u>101.22</u> 25.50	21.10 0.10	35.66 0.17
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	19394.68	14429.87	<u>152.35</u> 34.70	51.19 0.10	117.74 0.23
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.04853	(78777.86)		(3823.09)				



3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.087	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	904.83	711.75	<u>0.55</u> 0	65.94 0	5.74 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.001401	(78777.86)		(110.37)				
4	ТЕРр 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.400,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>1065,10</u> 700.66	<u>8.03</u> 1.30	1498.16	1203.52	<u>9.80</u> 2.23	66.35 0.10	9.82 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003182	(78777.86)		(250.67)				
5	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.47	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5462.73	4650.29	<u>2.98</u> 0	80.73 0	37.94 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006392	(78777.86)		(503.55)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4688				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>36624</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			17204				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>53828</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			10120				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>

		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (пол и ступени) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.379, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.970,	100 мест	0.06	<u>2263.32</u> 1406.82	<u>89.32</u> 16.73	1380.71	979.65	<u>34.19</u> 11.65	129.90 1.38	7.79 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0888	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1381.00</b>	<b>980.00</b>	<b>34.00</b> <b>12.00</b>		<b>7.79</b> <b>0.08</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1381.00</b>	<b>980.00</b>	<b>34.00</b> <b>12.00</b>		<b>7.79</b> <b>0.08</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>1381.00</b>	<b>980.00</b>	<b>34.00</b> <b>12.00</b>		<b>7.79</b> <b>0.08</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			704.32				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>2085.32</b>	<b>980.00</b>	<b>34.00</b> <b>12.00</b>		<b>7.79</b> <b>0.08</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			515.84				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>2601.16</b>	<b>980.00</b>	<b>34.00</b> <b>12.00</b>		<b>7.79</b> <b>0.08</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>2601.16</b>				
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2146.12	1722.12	<u>11.32</u> 6.07	228.35 0.67	13.70 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2028	0		0				

2	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
3	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.566, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.015	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	478.90	375.63	<u>0.10</u> 0	201.84 0	3.03 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0726	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				4130	3267	20 10		26 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				4130	3267	20 10		26 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				4130	3267	20 10		26 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			2196				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				6326	3267	20 10		26 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			1311				
		<b>Итого:</b>	руб.				7637	3267	20 10		26 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				7637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРм 08-02-390-0 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.792, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.156,	100 м	0.11	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	261.56	241.86	<u>6.45</u> 0.17	16.29 0.01	1.79 0.00
	503-9801-04 7П	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	5.5	(20.54)		(112.97)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>262</b>	<b>242</b>	<b>6</b> <b>0</b>		<b>2</b> <b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>262</b>	<b>242</b>	<b>6</b> <b>0</b>		<b>2</b> <b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			113				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>375</b>	<b>242</b>	<b>6</b> <b>0</b>		<b>2</b> <b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			196				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>571</b>	<b>242</b>	<b>6</b> <b>0</b>		<b>2</b> <b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			126				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>697</b>	<b>242</b>	<b>6</b> <b>0</b>		<b>2</b> <b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>697</b>				
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 шт.	0.05	<u>1419.43</u> 1419.43	<u>0</u> 0	823.70	823.70	<u>0</u> 0	120.70 0	6.04 0
2	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.06	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	730.17	729.66	<u>0.51</u> 0.27	89.10 0.03	5.35 0.00
	509-9216-00 5П	Светильники со светодиодными лампами антивандальные нбб 21-60-083 10 вт, IP30 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(797.03)		(4782)				

		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4782				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>6336</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1041				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>7377</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			808				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>				
<b>Раздел 6</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕРр 59-9-1</b>	<b>Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,</b>	<b>100 м решетки</b>	<b>0.01</b>	<b><u>717.06</u> 111.67</b>	<b><u>1.85</u> 0.91</b>	<b>38.16</b>	<b>12.96</b>	<b><u>0.20</u> 0.11</b>	<b>9.71</b>	<b>0.10</b> 0.00
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			8				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>46</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			6				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>52</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>52</b>				
<b>Раздел 7</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	46.43	0	<u>46.43</u> 0	0	0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	19.95	19.95	<u>0</u> 0	0	0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				66	20	46 0	0	0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>66</b>	<b>20</b>	<b>46</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>66</b>	<b>20</b>	<b>46</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			17				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>83</b>	<b>20</b>	<b>46</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			10				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>93</b>	<b>20</b>	<b>46</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>93</b>				
		<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>83213</b>				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			14978				
		<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>98191</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Октябрьская наб. д.76 корп.2 пар. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 103390.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 268.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 33221.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.69	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	4675.50	4242.15	<u>101.22</u> 25.50	21.10 0.10	35.66 0.17
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	19394.68	14429.87	<u>152.35</u> 34.70	51.19 0.10	117.74 0.23
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.04853	(78777.86)		(3823.09)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.087	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	904.83	711.75	<u>0.55</u> 0	65.94 0	5.74 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.001401	(78777.86)		(110.37)				
4	ТЕРр 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.400,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>1065,10</u> 700.66	<u>8.03</u> 1.30	1498.16	1203.52	<u>9.80</u> 2.23	66.35 0.10	9.82 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003182	(78777.86)		(250.67)				
5	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.47	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5462.73	4650.29	<u>2.98</u> 0	80.73 0	37.94 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006392	(78777.86)		(503.55)				
6	ТЕРр 62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (применительно эл. щиток 1 этаж) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.544,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.03	<u>298,91</u> 147.31	<u>0.90</u> 0	81.07	51.29	<u>0.19</u> 0	13.78 0	0.41 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000468	(55746.55)		(26.09)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				<b>32017</b>	<b>25289</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				<b>32017</b>	<b>25289</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>



		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4714				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>36731</b>	<b>25289</b>	<b>26762</b>		<b>2070</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			17239				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>53970</b>	<b>25289</b>	<b>26762</b>		<b>2070</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			10140				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>64110</b>	<b>25289</b>	<b>26762</b>		<b>2070</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>64110</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (пол и ступени) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.379, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.970,	100 мест	0.016	<u>2263,32</u> 1406.82	<u>89,32</u> 16.73	368.19	261.24	<u>9,12</u> 3.11	129.90 1.38	2.08 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.02368	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>368.00</b>	<b>261.00</b>	<b>9.00</b> <b>3.00</b>		<b>2.08</b> <b>0.02</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>368.00</b>	<b>261.00</b>	<b>9.00</b> <b>3.00</b>		<b>2.08</b> <b>0.02</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>368.00</b>	<b>261.00</b>	<b>9.00</b> <b>3.00</b>		<b>2.08</b> <b>0.02</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			187.44				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>555.44</b>	<b>261.00</b>	<b>9.00</b> <b>3.00</b>		<b>2.08</b> <b>0.02</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			137.28				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.72</b>	<b>261.00</b>	<b>9.00</b> <b>3.00</b>		<b>2.08</b> <b>0.02</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.72</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.115	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	4113.40	3300.73	<u>21.69</u> 11.64	228.35 0.67	26.26 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3887	0		0				
2	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.048	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1805.47	1402.78	<u>9.73</u> 5.22	229.75 0.72	11.03 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.16224	0		0				
3	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.566, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.0416	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	1328.14	1041.74	<u>0.27</u> 0	201.84 0	8.40 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.201344	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			3861				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				11108	5745	32 17		46 0

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			2305				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>13413</b>	<b>5745</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>13413</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРм 08-02-390-0 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.792, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.156,	100 м	0.125	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	297.23	274.84	<u>7.33</u> 0.19	16.29 0.01	2.04 0.00
	503-9801-04 7П	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6.25	(20.54)		(128.38)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>297</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>297</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			128				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>425</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			223				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>648</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			143				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>791</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>791</b>				
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 шт.	0.05	<u>1419.43</u> 1419.43	<u>0</u> 0	823.70	823.70	<u>0</u> 0	120.70 0	6.04 0
2	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.06	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	730.17	729.66	<u>0.51</u> 0.27	89.10 0.03	5.35 0.00

	509-9216-00 5П	Светильники со светодиодными лампами антивандальные нбб 21-60-083 10 вт, IP30 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(797.03)		(4782)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1					<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4782				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>6336</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1041				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>7377</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			808				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>				
<b>Раздел 6</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.03	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	114.47	38.88	<u>0.59</u> 0.32	9.71 0.07	0.29 0.00
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1					<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			25				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			19				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>				
<b>Раздел 7</b>											
1	ТЕРр 63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 (тамбурная дверь) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.883, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.195,	100 м2 остекления	0.002	<u>5577,77</u> 1691.98	<u>29.06</u> 3.26	56.66	39.27	<u>0.46</u> 0.08	150.80 0.25	0.30 0.00
	101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщ. 5,5 мм гладкое (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	м2	0.206	(378.07)		(77.88)				
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.002	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>57</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>57</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			78				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>135</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			25				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>160</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>176</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>176</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 8</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>137,19</u> 0	<u>137,19</u> 0	46.43	0	<u>46,43</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>58,94</u> 58.94	<u>0</u> 0	19.95	19.95	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				66	20	46 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				66	20	46 0		0 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				66	20	46 0		0 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			17				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				83	20	46 0		0 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			10				
		<b>Итого:</b>	руб.				93	20	46 0		0 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				93				
		<b>Итого по всем разделам:</b>	руб.				87619				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			15771				
		<b>Всего по смете:</b>	руб.				103390				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Октябрьская наб. д.76 корп.2 пар. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 107824.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 279.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 34620.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.69	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	4675.50	4242.15	<u>101.22</u> 25.50	21.10 0.10	35.66 0.17
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	19394.68	14429.87	<u>152.35</u> 34.70	51.19 0.10	117.74 0.23
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.04853	(78777.86)		(3823.09)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.134	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	1393.65	1096.26	<u>0.85</u> 0	65.94 0	8.84 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.002157	(78777.86)		(169.92)				
4	ТЕРр 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.400,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.087	<u>1065,10</u> 700.66	<u>8.03</u> 1.30	880.67	707.47	<u>5.76</u> 1.31	66.35 0.10	5.77 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.00187	(78777.86)		(147.31)				
5	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.47	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5462.73	4650.29	<u>2.98</u> 0	80.73 0	37.94 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006392	(78777.86)		(503.55)				
6	ТЕРр 62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (применительно эл. щиток 1 этаж) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.544,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.03	<u>298,91</u> 147.31	<u>0.90</u> 0	81.07	51.29	<u>0.19</u> 0	13.78 0	0.41 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000468	(55746.55)		(26.09)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				<b>31888</b>	<b>25177</b>	<b>263 62</b>		<b>206 0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				<b>31888</b>	<b>25177</b>	<b>263 62</b>		<b>206 0</b>



		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4670				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>36558</b>	<b>25177</b>	<b>263 62</b>		<b>206 0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			17163				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>53721</b>	<b>25177</b>	<b>263 62</b>		<b>206 0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			10096				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>63817</b>	<b>25177</b>	<b>263 62</b>		<b>206 0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>63817</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.379, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.970,	100 мест	0.106	<u>2263,32</u> 1406.82	<u>89.32</u> 16.73	2439.25	1730.72	<u>60.40</u> 20.58	129.90 1.38	13.77 0.15
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.15688	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>2439.00</b>	<b>1731.00</b>	<b>60.00 21.00</b>		<b>13.77 0.15</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>2439.00</b>	<b>1731.00</b>	<b>60.00 21.00</b>		<b>13.77 0.15</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>2439.00</b>	<b>1731.00</b>	<b>60.00 21.00</b>		<b>13.77 0.15</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			1243.92				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>3682.92</b>	<b>1731.00</b>	<b>60.00 21.00</b>		<b>13.77 0.15</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			911.04				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>4593.96</b>	<b>1731.00</b>	<b>60.00 21.00</b>		<b>13.77 0.15</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>4593.96</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.115	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	4113.40	3300.73	<u>21.69</u> 11.64	228.35 0.67	26.26 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3887	0		0				
2	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.048	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1805.47	1402.78	<u>9.73</u> 5.22	229.75 0.72	11.03 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.16224	0		0				
3	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.566, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0416	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	1328.14	1041.74	<u>0.27</u> 0	201.84 0	8.40 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.201344	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				7247	5745	32 17		46 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			3861				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				11108	5745	32 17		46 0

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			2305				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>13413</b>	<b>5745</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>13413</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРм 08-02-390-0 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.792, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.156,	100 м	0.125	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	297.23	274.84	<u>7.33</u> 0.19	16.29 0.01	2.04 0.00
	503-9801-04 7П	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6.25	(20.54)		(128.38)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>297</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>297</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			128				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>425</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			223				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>648</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			143				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>791</b>	<b>275</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>791</b>				
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 шт.	0.05	<u>1419.43</u> 1419.43	<u>0</u> 0	823.70	823.70	<u>0</u> 0	120.70 0	6.04 0
2	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.06	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	730.17	729.66	<u>0.51</u> 0.27	89.10 0.03	5.35 0.00

	509-9216-00 5П	Светильники со светодиодными лампами антивандальные нбб 21-60-083 10 вт, IP30 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(797.03)		(4782)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1					<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1554</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4782				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>6336</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1041				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>7377</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			808				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>	<b>1553</b>	<b>1</b>		<b>11</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>8185</b>				
<b>Раздел 6</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.03	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	114.47	38.88	<u>0.59</u> 0.32	9.71 0.07	0.29 0.00
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1					<b>0</b>		<b>0</b>
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
									<b>0</b>		<b>0</b>

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			25				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			19				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>				
<b>Раздел 7</b>											
1	ТЕРр 56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.566,	100 шт. прибор ов	0.01	<u>1645,76</u> 341.36	<u>0</u> 0	99.18	39.62	<u>0</u> 0	32.76 0	0.33 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				99	40	0 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>99</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>99</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			28				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>127</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			20				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>147</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>147</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 8</b>											
1	ТЕРр 63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 (тамбурная дверь) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.883, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.195,	100 м2 остекления	0.002025	<u>5577,77</u> 1691.98	<u>29.06</u> 3.26	57.37	39.77	<u>0.46</u> 0.08	150.80 0.25	0.31 0.00
	101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщ. 5,5 мм гладкое (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	м2	0.208575	(378.07)		(78.86)				
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.002025	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>57</b>	<b>40</b>	<b>0</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>57</b>	<b>40</b>	<b>0</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			79				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>136</b>	<b>40</b>	<b>0</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			26				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>162</b>	<b>40</b>	<b>0</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>178</b>	<b>40</b>	<b>0</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>178</b>				
<b>Раздел 9</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>137,19</u> 0	<u>137,19</u> 0	46.43	0	<u>46.43</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>58,94</u> 58.94	<u>0</u> 0	19.95	19.95	<u>0</u> 0	0 0	0 0

## Сметный Калькулятор

	<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>			<b>66</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1					
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1					
	<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>			<b>66</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1		0			
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>			<b>66</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85		17			
	<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>			<b>83</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48		10			
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>			<b>93</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>			<b>93</b>			
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>			<b>91376</b>			
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18		16448			
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>			<b>107824</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Октябрьская наб. д.76 корп.2 пар. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 98732.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 253.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 31213.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.69	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	4675.50	4242.15	<u>101.22</u> 25.50	21.10 0.10	35.66 0.17
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	19394.68	14429.87	<u>152.35</u> 34.70	51.19 0.10	117.74 0.23
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.04853	(78777.86)		(3823.09)				



3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.087	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	904.83	711.75	<u>0.55</u> 0	65.94 0	5.74 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.001401	(78777.86)		(110.37)				
4	ТЕРр 62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.400,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>1065,10</u> 700.66	<u>8.03</u> 1.30	1498.16	1203.52	<u>9.80</u> 2.23	66.35 0.10	9.82 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003182	(78777.86)		(250.67)				
5	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.47	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5462.73	4650.29	<u>2.98</u> 0	80.73 0	37.94 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006392	(78777.86)		(503.55)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>31936</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4688				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>36624</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			17204				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>53828</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			10120				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>	<b>25238</b>	<b>267 62</b>		<b>207 0</b>

		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>63948</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (полы и ступени) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.379, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.970,	100 мест	0.138	<u>2263.32</u> 1406.82	<u>89.32</u> 16.73	3175.62	2253.20	<u>78.63</u> 26.80	129.90 1.38	17.93 0.19
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.20424	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>3176.00</b>	<b>2253.00</b>	<b>79.00</b> <b>27.00</b>		<b>17.93</b> <b>0.19</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>3176.00</b>	<b>2253.00</b>	<b>79.00</b> <b>27.00</b>		<b>17.93</b> <b>0.19</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>3176.00</b>	<b>2253.00</b>	<b>79.00</b> <b>27.00</b>		<b>17.93</b> <b>0.19</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			1618.80				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>4794.80</b>	<b>2253.00</b>	<b>79.00</b> <b>27.00</b>		<b>17.93</b> <b>0.19</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			1185.60				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>5980.40</b>	<b>2253.00</b>	<b>79.00</b> <b>27.00</b>		<b>17.93</b> <b>0.19</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>5980.40</b>				
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.02	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	715.37	574.04	<u>3.77</u> 2.02	228.35 0.67	4.57 0.01
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0676	0		0				

2	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1128.42	876.74	<u>6.08</u> 3.26	229.75 0.72	6.89 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1014	0		0				
3	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.566, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0416	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	1328.14	1041.74	<u>0.27</u> 0	201.84 0	8.40 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.201344	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				3172	2493	10 5		20 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				3172	2493	10 5		20 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				3172	2493	10 5		20 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			1674				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				4846	2493	10 5		20 0
		Планоые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			999				
		<b>Итого:</b>	руб.				5845	2493	10 5		20 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				5845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРм 08-02-390-0 1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.792, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.156,	100 м	0.2	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	475.57	439.75	<u>11.72</u> 0.30	16.29 0.01	3.26 0.00
	503-9801-04 7П	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	10	(20.54)		(205.40)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>476</b>	<b>440</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>476</b>	<b>440</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			205				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>681</b>	<b>440</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			356				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>1037</b>	<b>440</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			229				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>1266</b>	<b>440</b>	<b>12</b> <b>0</b>		<b>3</b> <b>0</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>1266</b>				
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.06	<u>1048,61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	730.17	729.66	<u>0.51</u> 0.27	89.10 0.03	5.35 0.00
	509-9216-00 5П	Светильники со светодиодными лампами антивандальные нбб 21-60-083 10 вт, IP30 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(797.03)		(4782)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>730</b>	<b>730</b>	<b>1</b> <b>0</b>		<b>5</b> <b>0</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1									
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>730</b>	<b>730</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			4782						
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>5512</b>	<b>730</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			489						
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>6001</b>	<b>730</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			380						
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>6381</b>	<b>730</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>6381</b>				<b>0</b>		
<b>Раздел 6</b>													
<b>1</b>	<b>ТЕРр 59-9-1</b>	<b>Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,</b>	<b>100 м решетки</b>	<b>0.03</b>	<b><u>717.06</u></b>	<b><u>111.67</u></b>	<b><u>1.85</u></b>	<b><u>0.91</u></b>	<b>114.47</b>	<b>38.88</b>	<b><u>0.59</u></b>	<b>9.71</b>	<b>0.29</b>
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1									
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1									
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0						
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>114</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			25						
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			19						
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>	<b>39</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>158</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 7</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>137,19</u> 0	<u>137,19</u> 0	46.43	0	<u>46,43</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.33846	<u>58,94</u> 58.94	<u>0</u> 0	19.95	19.95	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				66	20	46 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				66	20	46 0		0 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				66	20	46 0		0 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			17				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				83	20	46 0		0 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			10				
		<b>Итого:</b>	руб.				93	20	46 0		0 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				93				
		<b>Итого по всем разделам:</b>	руб.				83671				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			15061				
		<b>Всего по смете:</b>	руб.				98732				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /