

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.21 пар.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 224959.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 616.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 75510.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.86	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5145.81	4668.87	<u>111.40</u> 28.06	21.10 0.10	39.25 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.58	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	47053.17	35008.11	<u>369.62</u> 84.19	51.19 0.10	285.64 0.56
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.117738	(78777.86)		(9275.15)				

3	ТЕРр 62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (мусороприемная камера) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.539,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.18	<u>882.01</u> 474.14	<u>8.03</u> 1.30	1401.09	990.52	<u>11.92</u> 2.72	44.90 0.10	8.08 0.02
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.002844	(78777.86)		(224.04)				
4	ТЕРр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (ствол мусоропровода) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.908,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.32	<u>555.87</u> 298.85	<u>8.03</u> 1.30	1522.15	1109.90	<u>21.20</u> 4.83	28.30 0.10	9.06 0.03
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.004832	(78777.86)		(380.65)				
5	ТЕРр 62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (потолок мусороприемной камеры) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.744,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.063	<u>596.26</u> 359.04	<u>8.03</u> 1.30	335.19	262.52	<u>4.17</u> 0.95	34.00 0.10	2.14 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000989	(78777.86)		(77.91)				
6	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.02	<u>1043.50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	208.01	163.62	<u>0.13</u> 0	65.94 0	1.32 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000322	(78777.86)		(25.37)				
7	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.56	<u>1112.60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6383.00	5799.51	<u>37.09</u> 8.45	84.50 0.10	47.32 0.06
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.011984	(77142.74)		(924.48)				

8	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>680.19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	937.88	775.43	<u>9.80</u> 2.23	42.75 0.10	6.33 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003093	(78777.86)		(243.66)				
9	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.46	<u>1116.31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5346.51	4551.35	<u>2.92</u> 0	80.73 0	37.14 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006256	(78777.86)		(492.83)				
10	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.072	<u>861.76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	643.25	462.18	<u>9.21</u> 0	51.07 0	3.68 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.00095	(55746.55)		(52.96)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>68976</b>	<b>53792</b>	<b>577</b> <b>131</b>		<b>440</b> <b>1</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>68976</b>	<b>53792</b>	<b>577</b> <b>131</b>		<b>440</b> <b>1</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			11697				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>80673</b>	<b>53792</b>	<b>577</b> <b>131</b>		<b>440</b> <b>1</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			36668				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>117341</b>	<b>53792</b>	<b>577</b> <b>131</b>		<b>440</b> <b>1</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			21569				

		<b>Итого:</b>	руб.				138910	53792	577 131		440 1
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				138910				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.1	<u>1128.51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	1154.82	838.68	<u>27.13</u> 9.56	69.35 0.68	6.93 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.07	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				1154.82	838.68	27.13 9.56		6.93 0.07
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				1154.82	838.68	27.13 9.56		6.93 0.07
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				1154.82	838.68	27.13 9.56		6.93 0.07
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			576.80				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				1731.62	838.68	27.13 9.56		6.93 0.07
		Планоые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			458.05				
		<b>Итого:</b>	руб.				2189.67	838.68	27.13 9.56		6.93 0.07
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				2189.67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхности	1.87	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	6684.85	6433.27	<u>52.64</u> 28.21	28.07 0.10	52.49 0.19
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	3934.56	3157.22	<u>20.75</u> 11.13	228.35 0.67	25.12 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3718	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7322				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>19606</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4372				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.43	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	3436.68	1279.24	<u>0</u> 0	24.60 0	10.58 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.2	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	9572.69	8527.93	<u>24.12</u> 0	347.91 0	69.58 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.11	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>13009</b>	<b>9807</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>13009</b>	<b>9807</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>13009</b>	<b>9807</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			6865				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>19874</b>	<b>9807</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			4904				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>24778</b>	<b>9807</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>24778</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.112	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	427.35	145.16	<u>2.21</u> 1.18	9.71 0.07	1.09 0.01
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				427	145	2 1		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				427	145	2 1		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				427	145	2 1		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			95				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				522	145	2 1		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			70				
		<b>Итого:</b>	руб.				592	145	2 1		1 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				592				
<b>Раздел 6</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.7112	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	97.57	0	<u>97.57</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.7112	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	41.92	41.92	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				139	42	98 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0		0		0
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>139</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			36				
	<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>175</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			20				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>195</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>195</b>				<b>0</b>
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>190643</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			34316				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>224959</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.21 пар.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 226942.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 623.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 76337.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.86	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5145.81	4668.87	<u>111.40</u> 28.06	21.10 0.10	39.25 0.19
2	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная (стен) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.2	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	553.32	502.03	<u>11.98</u> 3.02	21.10 0.10	4.22 0.02

3	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	5.58	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	47053.17	35008.11	<u>369.62</u> 84.19	51.19 0.10	285.64 0.56
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.117738	(78777.86)		(9275.15)				
4	ТЕРр 62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (мусороприемная камера) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.539,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.18	<u>882.01</u> 474.14	<u>8.03</u> 1.30	1401.09	990.52	<u>11.92</u> 2.72	44.90 0.10	8.08 0.02
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.002844	(78777.86)		(224.04)				
5	ТЕРр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (ствол мусоропровода) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.908,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.32	<u>555.87</u> 298.85	<u>8.03</u> 1.30	1522.15	1109.90	<u>21.20</u> 4.83	28.30 0.10	9.06 0.03
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.004832	(78777.86)		(380.65)				
6	ТЕРр 62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (потолок мусороприемной камеры) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.744,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.063	<u>596.26</u> 359.04	<u>8.03</u> 1.30	335.19	262.52	<u>4.17</u> 0.95	34.00 0.10	2.14 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000989	(78777.86)		(77.91)				
7	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.02	<u>1043.50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	208.01	163.62	<u>0.13</u> 0	65.94 0	1.32 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000322	(78777.86)		(25.37)				

8	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.56	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6383.00	5799.51	<u>37.09</u> 8.45	84.50 0.10	47.32 0.06
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.011984	(77142.74)		(924.48)				
9	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	937.88	775.43	<u>9.80</u> 2.23	42.75 0.10	6.33 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003093	(78777.86)		(243.66)				
10	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.46	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5346.51	4551.35	<u>2.92</u> 0	80.73 0	37.14 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006256	(78777.86)		(492.83)				
11	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.072	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	643.25	462.18	<u>9.21</u> 0	51.07 0	3.68 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.00095	(55746.55)		(52.96)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			11697				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>81226</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			37011				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>118237</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			21771				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.1	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	1154.82	838.68	<u>27.13</u> 9.56	69.35 0.68	6.93 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.07	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>1154.82</b>	<b>838.68</b>	<b>27.13 9.56</b>		<b>6.93 0.07</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>1154.82</b>	<b>838.68</b>	<b>27.13 9.56</b>		<b>6.93 0.07</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>1154.82</b>	<b>838.68</b>	<b>27.13 9.56</b>		<b>6.93 0.07</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			576.80				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>1731.62</b>	<b>838.68</b>	<b>27.13 9.56</b>		<b>6.93 0.07</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			458.05				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>2189.67</b>	<b>838.68</b>	<b>27.13 9.56</b>		<b>6.93 0.07</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>2189.67</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхности	1.87	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	6684.85	6433.27	<u>52.64</u> 28.21	28.07 0.10	52.49 0.19
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	3934.56	3157.22	<u>20.75</u> 11.13	228.35 0.67	25.12 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3718	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7322				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>19606</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4372				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.42	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	3356.76	1249.49	<u>0</u> 0	24.60 0	10.33 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.21	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	10051.32	8954.32	<u>25.33</u> 0	347.91 0	73.06 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1155	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>13408</b>	<b>10204</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>13408</b>	<b>10204</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>13408</b>	<b>10204</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			7143				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>20551</b>	<b>10204</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			5102				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>25653</b>	<b>10204</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>25653</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.056	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	213.67	72.58	<u>1.10</u> 0.59	9.71 0.07	0.54 0.00
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				214	73	1 1		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				214	73	1 1		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				214	73	1 1		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			48				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				262	73	1 1		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			36				
		<b>Итого:</b>	руб.				298	73	1 1		1 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				298				
<b>Раздел 6</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.7167	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	98.32	0	<u>98.32</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.7167	<u>58.94</u> 58.94	0 0	42.24	42.24	0 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				141	42	98 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>141</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0		0		0
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>141</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			36				
	<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>177</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			20				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>197</b>	<b>42</b>	<b>98</b>		<b>0</b>
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>197</b>				<b>0</b>
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>192324</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			34618				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>226942</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.21 пар.8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 225557.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 618.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 75752.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.86	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5145.81	4668.87	<u>111.40</u> 28.06	21.10 0.10	39.25 0.19
2	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная (стен) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.2	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	553.32	502.03	<u>11.98</u> 3.02	21.10 0.10	4.22 0.02

3	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	5.58	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	47053.17	35008.11	<u>369.62</u> 84.19	51.19 0.10	285.64 0.56
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.117738	(78777.86)		(9275.15)				
4	ТЕРр 62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (мусороприемная камера) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.539,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.18	<u>882.01</u> 474.14	<u>8.03</u> 1.30	1401.09	990.52	<u>11.92</u> 2.72	44.90 0.10	8.08 0.02
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.002844	(78777.86)		(224.04)				
5	ТЕРр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (ствол мусоропровода) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.908,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.32	<u>555.87</u> 298.85	<u>8.03</u> 1.30	1522.15	1109.90	<u>21.20</u> 4.83	28.30 0.10	9.06 0.03
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.004832	(78777.86)		(380.65)				
6	ТЕРр 62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (потолок мусороприемной камеры) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.744,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.063	<u>596.26</u> 359.04	<u>8.03</u> 1.30	335.19	262.52	<u>4.17</u> 0.95	34.00 0.10	2.14 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000989	(78777.86)		(77.91)				
7	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.02	<u>1043.50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	208.01	163.62	<u>0.13</u> 0	65.94 0	1.32 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000322	(78777.86)		(25.37)				

8	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.56	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6383.00	5799.51	<u>37.09</u> 8.45	84.50 0.10	47.32 0.06
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.011984	(77142.74)		(924.48)				
9	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	937.88	775.43	<u>9.80</u> 2.23	42.75 0.10	6.33 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003093	(78777.86)		(243.66)				
10	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.46	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5346.51	4551.35	<u>2.92</u> 0	80.73 0	37.14 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006256	(78777.86)		(492.83)				
11	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.072	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	643.25	462.18	<u>9.21</u> 0	51.07 0	3.68 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.00095	(55746.55)		(52.96)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>
		Кoeff. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Кoeff. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			11697				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>81226</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			37011				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>118237</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			21771				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.06	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	692.90	503.21	<u>16.28</u> 5.74	69.35 0.68	4.16 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.042	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			346.09				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>1038.99</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			274.83				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>1313.82</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>1313.82</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхности	1.87	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	6684.85	6433.27	<u>52.64</u> 28.21	28.07 0.10	52.49 0.19
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	3934.56	3157.22	<u>20.75</u> 11.13	228.35 0.67	25.12 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3718	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7322				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>19606</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4372				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.47	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	3756.36	1398.23	<u>0</u> 0	24.60 0	11.56 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.2	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	9572.69	8527.93	<u>24.12</u> 0	347.91 0	69.58 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.11	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>13329</b>	<b>9926</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>13329</b>	<b>9926</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>13329</b>	<b>9926</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			6948				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>20277</b>	<b>9926</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			4963				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>25240</b>	<b>9926</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>25240</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.08	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	305.25	103.68	<u>1.58</u> 0.84	9.71 0.07	0.78 0.01
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				305	104	2 1		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				305	104	2 1		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				305	104	2 1		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			68				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				373	104	2 1		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			50				
		<b>Итого:</b>	руб.				423	104	2 1		1 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				423				
<b>Раздел 6</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.6832	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	93.73	0	<u>93.73</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.6832	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	40.27	40.27	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				134	40	94 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>134</b>	<b>40</b>	<b>94</b>		<b>0</b>
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0		0		0
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>134</b>	<b>40</b>	<b>94</b>		<b>0</b>
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			34				
	<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>168</b>	<b>40</b>	<b>94</b>		<b>0</b>
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			19				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>187</b>	<b>40</b>	<b>94</b>		<b>0</b>
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>187</b>				<b>0</b>
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>191150</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			34407				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>225557</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.21 пар.11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 228309.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 626.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 76695.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.86	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5145.81	4668.87	<u>111.40</u> 28.06	21.10 0.10	39.25 0.19
2	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная (стен) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.2	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	553.32	502.03	<u>11.98</u> 3.02	21.10 0.10	4.22 0.02

3	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	5.58	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	47053.17	35008.11	<u>369.62</u> 84.19	51.19 0.10	285.64 0.56
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.117738	(78777.86)		(9275.15)				
4	ТЕРр 62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (мусороприемная камера) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.539,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.18	<u>882.01</u> 474.14	<u>8.03</u> 1.30	1401.09	990.52	<u>11.92</u> 2.72	44.90 0.10	8.08 0.02
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.002844	(78777.86)		(224.04)				
5	ТЕРр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (ствол мусоропровода) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.908,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.32	<u>555.87</u> 298.85	<u>8.03</u> 1.30	1522.15	1109.90	<u>21.20</u> 4.83	28.30 0.10	9.06 0.03
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.004832	(78777.86)		(380.65)				
6	ТЕРр 62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (потолок мусороприемной камеры) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.744,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.063	<u>596.26</u> 359.04	<u>8.03</u> 1.30	335.19	262.52	<u>4.17</u> 0.95	34.00 0.10	2.14 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000989	(78777.86)		(77.91)				
7	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.02	<u>1043.50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	208.01	163.62	<u>0.13</u> 0	65.94 0	1.32 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.000322	(78777.86)		(25.37)				

8	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.56	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6383.00	5799.51	<u>37.09</u> 8.45	84.50 0.10	47.32 0.06
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.011984	(77142.74)		(924.48)				
9	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.148	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	937.88	775.43	<u>9.80</u> 2.23	42.75 0.10	6.33 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.003093	(78777.86)		(243.66)				
10	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.46	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5346.51	4551.35	<u>2.92</u> 0	80.73 0	37.14 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.006256	(78777.86)		(492.83)				
11	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.072	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	643.25	462.18	<u>9.21</u> 0	51.07 0	3.68 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.00095	(55746.55)		(52.96)				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				<b>69529</b>	<b>54294</b>	<b>589</b> <b>134</b>		<b>444</b> <b>1</b>

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			11697				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>81226</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			37011				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>118237</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			21771				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>	<b>54294</b>	<b>589 134</b>		<b>444 1</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>140008</b>				
<b>Раздел 2.</b>											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.06	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	692.90	503.21	<u>16.28</u> 5.74	69.35 0.68	4.16 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.042	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>692.90</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			346.09				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>1038.99</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			274.83				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>1313.82</b>	<b>503.21</b>	<b>16.28 5.74</b>		<b>4.16 0.04</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>1313.82</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 3</b>											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхности	1.87	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	6684.85	6433.27	<u>52.64</u> 28.21	28.07 0.10	52.49 0.19
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	3934.56	3157.22	<u>20.75</u> 11.13	228.35 0.67	25.12 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3718	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				12284	10885	82 44		88 0

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7322				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>19606</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4372				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>	<b>10885</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>88</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>23978</b>				
<b>Раздел 4</b>											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.5	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	3996.13	1487.48	<u>0</u> 0	24.60 0	12.30 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.22	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	10529.97	9380.72	<u>26.54</u> 0	347.91 0	76.54 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.121	0		0				
		<b>Прямые затраты в базовых ценах</b>	<b>руб.</b>				<b>14526</b>	<b>10868</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>14526</b>	<b>10868</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>14526</b>	<b>10868</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			7608				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>22134</b>	<b>10868</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			5434				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>27568</b>	<b>10868</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>27568</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 5</b>											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.08	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	305.25	103.68	<u>1.58</u> 0.84	9.71 0.07	0.78 0.01
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				305	104	2 1		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		<b>Итого с учетом стесненности:</b>	руб.				305	104	2 1		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	руб.				305	104	2 1		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			68				
		<b>Итого (с накладными расходами):</b>	руб.				373	104	2 1		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			50				
		<b>Итого:</b>	руб.				423	104	2 1		1 0
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				423				
<b>Раздел 6</b>											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.6942	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	95.24	0	<u>95.24</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	0.6942	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	40.92	40.92	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				136	41	95 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого с учетом стесненности:</b>	<b>руб.</b>				<b>136</b>	<b>41</b>	<b>95</b>		<b>0</b>
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0		0		0
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>136</b>	<b>41</b>	<b>95</b>		<b>0</b>
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			35				
	<b>Итого (с накладными расходами):</b>	<b>руб.</b>				<b>171</b>	<b>41</b>	<b>95</b>		<b>0</b>
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			20				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>191</b>	<b>41</b>	<b>95</b>		<b>0</b>
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>191</b>				<b>0</b>
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>193482</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			34827				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>228309</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /