

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.25 корп.1 пар.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 172166.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 476.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 58699.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.85	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5118.15	4643.77	<u>110.80</u> 27.91	21.10 0.10	39.04 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.004	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	33763.60	25120.52	<u>265.22</u> 60.41	51.19 0.10	204.96 0.40
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.084484	(78777.86)		(6655.47)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.016	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	166.41	130.90	<u>0.10</u> 0	65.94 0	1.06 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000258	(78777.86)		(20.32)				
4	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.54	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6155.04	5592.38	<u>35.77</u> 8.15	84.50 0.10	45.63 0.05
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.011556	(77142.74)		(891.46)				
5	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.051	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	323.19	267.21	<u>3.38</u> 0.77	42.75 0.10	2.18 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001066	(78777.86)		(83.98)				
6	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.5	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5811.43	4947.12	<u>3.18</u> 0	80.73 0	40.37 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0068	(78777.86)		(535.69)				
7	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.102	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	911.26	654.75	<u>13.04</u> 0	51.07 0	5.21 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001346	(55746.55)		(75.03)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			8262				
		Итого прямых затрат:	руб.				60511	41357	431 97		338 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			28189				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				88700	41357	431 97		338 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16582				
		Итого:	руб.				105282	41357	431 97		338 1
		Всего по разделу:	руб.				105282				
Раздел 2.											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.02	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	230.97	167.74	<u>5.43</u> 1.91	69.35 0.68	1.39 0.01
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.014	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			115.36				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				346.33	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			91.61				
		Итого:	руб.				437.94	167.74	5.43	1.39	0.01
		Всего по разделу:	руб.				437.94				
Раздел 3											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхн ости	2.08	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	7435.55	7155.72	<u>58.55</u> 31.38	28.07 0.10	58.39 0.21
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.11	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	3934.56	3157.22	<u>20.75</u> 11.13	228.35 0.67	25.12 0.07
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3718	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.03	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1128.42	876.74	<u>6.08</u> 3.26	229.75 0.72	6.89 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1014	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				12658	11315	85	46	91
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				12658	11315	85	46	91
									46		0

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				12658	11315	85 46		91 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7612				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				20270	11315	85 46		91 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4544				
		Итого:	руб.				24814	11315	85 46		91 0
		Всего по разделу:	руб.				24814				
Раздел 4											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.13	<u>1048,61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	1582.03	1580.93	<u>1.10</u> 0.59	89.10 0.03	11.58 0.00
	509-9013-00 2П	Светильники с лампами накаливания настенные нбб 01-60 (без ламп) (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	13	(39.22)		(509.86)				
	509-9012-00 1П	Лампы накаливания до 100 вт (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	13	(5.48)		(71)				
2	ТЕРр 67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 м	0.2	<u>24,23</u> 24.23	<u>0</u> 0	56.24	56.24	<u>0</u> 0	2.54 0	0.51 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0008	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1638	1637	1 1		12 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1638	1637	1 1		12 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			581				
		Итого прямых затрат:	руб.				2219	1637	1 1		12 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	72			1179				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				3398	1637	1 1		12 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			852				

		Итого:	руб.				4250	1637	1 1		12 0
		Всего по разделу:	руб.				4250				
Раздел 5											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. прибор ов	0.2	<u>1352.53</u> 256.33	<u>0</u> 0	1598.45	594.99	<u>0</u> 0	24.60 0	4.92 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих перепле тов	0.08	<u>5212.53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	3829.08	3411.17	<u>9.65</u> 0	347.91 0	27.83 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.044	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				5428	4006	10 0		33 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоустройствам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоустройствам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				5428	4006	10 0		33 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				5428	4006	10 0		33 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			2804				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				8232	4006	10 0		33 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			2003				
		Итого:	руб.				10235	4006	10 0		33 0
		Всего по разделу:	руб.				10235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6											
1	ТЕРм 08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.046, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.743,	100 м	0.2	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	157.04	93.96	<u>2.89</u> 0.37	3.52 0.01	0.70 0.00
	502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02	(3343.91)		(67)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				157	94	3 0		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				157	94	3 0		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			67				
		Итого прямых затрат:	руб.				224	94	3 0		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			76				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				300	94	3 0		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			49				
		Итого:	руб.				349	94	3 0		1 0
		Всего по разделу:	руб.				349				
Раздел 7											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.048	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	183.15	62.21	<u>0.95</u> 0.51	9.71 0.07	0.47 0.00
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				183	62	1 1		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				183	62	1	1	0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				183	62	1	1	0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			41				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				224	62	1	1	0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			30				
		Итого:	руб.				254	62	1	1	0
		Всего по разделу:	руб.				254				
Раздел 8											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	1.023	<u>137,19</u> 0	<u>137.19</u> 0	140.35	0	<u>140.35</u> 0	0	0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	1.023	<u>58,94</u> 58.94	<u>0</u> 0	60.30	60.30	<u>0</u> 0	0	0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				201	60	140	0	0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				201	60	140	0	0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				201	60	140	0	0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			51				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				252	60	140	0	0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			29				

Сметный Калькулятор

		Итого:	руб.				281	60	140		0
		Всего по разделу:	руб.				281		0		0
		Итого по всем разделам:	руб.				145903				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			26263				
		Всего по смете:	руб.				172166				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.25 корп.1 пар.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 172916.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 478.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 58826.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.85	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5118.15	4643.77	<u>110.80</u> 27.91	21.10 0.10	39.04 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.004	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	33763.60	25120.52	<u>265.22</u> 60.41	51.19 0.10	204.96 0.40
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.084484	(78777.86)		(6655.47)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.016	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	166.41	130.90	<u>0.10</u> 0	65.94 0	1.06 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000258	(78777.86)		(20.32)				
4	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.54	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6155.04	5592.38	<u>35.77</u> 8.15	84.50 0.10	45.63 0.05
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.011556	(77142.74)		(891.46)				
5	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.051	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	323.19	267.21	<u>3.38</u> 0.77	42.75 0.10	2.18 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001066	(78777.86)		(83.98)				
6	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.5	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5811.43	4947.12	<u>3.18</u> 0	80.73 0	40.37 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0068	(78777.86)		(535.69)				
7	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.102	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	911.26	654.75	<u>13.04</u> 0	51.07 0	5.21 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001346	(55746.55)		(75.03)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			8262				
		Итого прямых затрат:	руб.				60511	41357	431 97		338 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			28189				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				88700	41357	431 97		338 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16582				
		Итого:	руб.				105282	41357	431 97		338 1
		Всего по разделу:	руб.				105282				
Раздел 2.											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.08	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	923.86	670.95	<u>21.70</u> 7.65	69.35 0.68	5.55 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.056	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				923.86	670.95	21.70 7.65		5.55 0.05
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				923.86	670.95	21.70 7.65		5.55 0.05
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				923.86	670.95	21.70 7.65		5.55 0.05
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			461.45				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				1385.31	670.95	21.70 7.65		5.55 0.05

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			366.44				
		Итого:	руб.				1751.75	670.95	21.70	7.65	5.55
		Всего по разделу:	руб.				1751.75				
Раздел 3											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхности	1.88	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	6720.60	6467.67	<u>52.92</u> 28.37	28.07 0.10	52.77 0.19
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2146.12	1722.12	<u>11.32</u> 6.07	228.35 0.67	13.70 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2028	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1128.42	876.74	<u>6.08</u> 3.26	229.75 0.72	6.89 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1014	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				10155	9192	70	38	74
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							0
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				10155	9192	70	38	74
											0

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				10155	9192	70 38		74 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			6184				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				16339	9192	70 38		74 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			3692				
		Итого:	руб.				20031	9192	70 38		74 0
		Всего по разделу:	руб.				20031				
Раздел 4											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.13	<u>1048,61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	1582.03	1580.93	<u>1.10</u> 0.59	89.10 0.03	11.58 0.00
	509-9013-00 2П	Светильники с лампами накаливания настенные нбб 01-60 (без ламп) (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	13	(39.22)		(509.86)				
	509-9012-00 1П	Лампы накаливания до 100 вт (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	13	(5.48)		(71)				
2	ТЕРр 67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 м	0.2	<u>24,23</u> 24.23	<u>0</u> 0	56.24	56.24	<u>0</u> 0	2.54 0	0.51 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0008	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1638	1637	1 1		12 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1638	1637	1 1		12 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			581				
		Итого прямых затрат:	руб.				2219	1637	1 1		12 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	72			1179				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				3398	1637	1 1		12 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			852				

		Итого:	руб.				4250	1637	1 1		12 0
		Всего по разделу:	руб.				4250				
Раздел 5											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. прибор ов	0.23	<u>1352.53</u> 256.33	<u>0</u> 0	1838.22	684.24	<u>0</u> 0	24.60 0	5.66 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих перепле тов	0.12	<u>5212.53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	5743.62	5116.76	<u>14.47</u> 0	347.91 0	41.75 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.066	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				7582	5801	14 0		47 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоустройствам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоустройствам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				7582	5801	14 0		47 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				7582	5801	14 0		47 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			4061				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				11643	5801	14 0		47 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			2900				
		Итого:	руб.				14544	5801	14 0		47 0
		Всего по разделу:	руб.				14544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6											
1	ТЕРм 08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.046, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.743,	100 м	0.2	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	157.04	93.96	<u>2.89</u> 0.37	3.52 0.01	0.70 0.00
	502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02	(3343.91)		(67)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				157	94	3 0		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				157	94	3 0		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			67				
		Итого прямых затрат:	руб.				224	94	3 0		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			76				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				300	94	3 0		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			49				
		Итого:	руб.				349	94	3 0		1 0
		Всего по разделу:	руб.				349				
Раздел 7											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.016	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	61.06	20.74	<u>0.32</u> 0.17	9.71 0.07	0.16 0.00
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				61	21	0 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				61	21	0 0		0 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				61	21	0 0		0 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			14				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				75	21	0 0		0 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			10				
		Итого:	руб.				85	21	0 0		0 0
		Всего по разделу:	руб.				85				
Раздел 8											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.899	<u>137,19</u> 0	<u>137.19</u> 0	123.33	0	<u>123.33</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.899	<u>58,94</u> 58.94	<u>0</u> 0	52.99	52.99	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				176	53	123 0		0 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				176	53	123 0		0 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				176	53	123 0		0 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			45				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				221	53	123 0		0 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			25				

Сметный Калькулятор

		Итого:	руб.				246	53	123		0
		Всего по разделу:	руб.				246		0		0
		Итого по всем разделам:	руб.				146539				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			26377				
		Всего по смете:	руб.				172916				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.25 корп.1 пар.3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 174523.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 484.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 59505.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.85	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5118.15	4643.77	<u>110.80</u> 27.91	21.10 0.10	39.04 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.004	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	33763.60	25120.52	<u>265.22</u> 60.41	51.19 0.10	204.96 0.40
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.084484	(78777.86)		(6655.47)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.016	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	166.41	130.90	<u>0.10</u> 0	65.94 0	1.06 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000258	(78777.86)		(20.32)				
4	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.54	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6155.04	5592.38	<u>35.77</u> 8.15	84.50 0.10	45.63 0.05
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.011556	(77142.74)		(891.46)				
5	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.051	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	323.19	267.21	<u>3.38</u> 0.77	42.75 0.10	2.18 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001066	(78777.86)		(83.98)				
6	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.5	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5811.43	4947.12	<u>3.18</u> 0	80.73 0	40.37 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0068	(78777.86)		(535.69)				
7	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.102	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	911.26	654.75	<u>13.04</u> 0	51.07 0	5.21 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001346	(55746.55)		(75.03)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			8262				
		Итого прямых затрат:	руб.				60511	41357	431 97		338 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			28189				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				88700	41357	431 97		338 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16582				
		Итого:	руб.				105282	41357	431 97		338 1
		Всего по разделу:	руб.				105282				
Раздел 2.											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.04	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	461.93	335.47	<u>10.85</u> 3.83	69.35 0.68	2.77 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.028	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				461.93	335.47	10.85 3.83		2.77 0.03
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				461.93	335.47	10.85 3.83		2.77 0.03
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				461.93	335.47	10.85 3.83		2.77 0.03
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			230.72				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				692.65	335.47	10.85 3.83		2.77 0.03

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			183.22				
		Итого:	руб.				875.87	335.47	10.85	3.83	2.77
		Всего по разделу:	руб.				875.87				
Раздел 3											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхн ости	2.22	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	7936.03	7637.36	<u>62.49</u> 33.49	28.07 0.10	62.32 0.22
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.08	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2861.49	2296.16	<u>15.09</u> 8.10	228.35 0.67	18.27 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2704	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.04	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1504.56	1168.98	<u>8.11</u> 4.35	229.75 0.72	9.19 0.03
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1352	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				12462	11228	86	46	91
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							0
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

		Итого с учетом стесненности:	руб.				12462	11228	86 46		91 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				12462	11228	86 46		91 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7554				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				20016	11228	86 46		91 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4510				
		Итого:	руб.				24526	11228	86 46		91 0
		Всего по разделу:	руб.				24526				
Раздел 4											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.15	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	1825.42	1824.15	<u>1.27</u> 0.68	89.10 0.03	13.36 0.00
	509-9013-00 2П	Светильники с лампами накаливания настенные нбб 01-60 (без ламп) (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(39.22)		(588.30)				
	509-9012-00 1П	Лампы накаливания до 100 вт (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(5.48)		(82)				
2	ТЕРр 67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 м	0.2	<u>24.23</u> 24.23	<u>0</u> 0	56.24	56.24	<u>0</u> 0	2.54 0	0.51 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0008	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1882	1880	1 1		14 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1882	1880	1 1		14 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			670				
		Итого прямых затрат:	руб.				2552	1880	1 1		14 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	72			1354				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				3906	1880	1 1		14 0

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			978				
		Итого:	руб.				4884	1880	1	1	14
		Всего по разделу:	руб.				4884				
Раздел 5											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.21	<u>1352.53</u> 256.33	<u>0</u> 0	1678.37	624.74	<u>0</u> 0	24.60 0	5.17 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.09	<u>5212.53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	4307.72	3837.57	<u>10.86</u> 0	347.91 0	31.31 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0495	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				5986	4462	11	0	36
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				5986	4462	11	0	36
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				5986	4462	11	0	36
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			3123				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				9109	4462	11	0	36
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			2231				
		Итого:	руб.				11340	4462	11	0	36
		Всего по разделу:	руб.				11340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6											
1	ТЕРм 08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.046, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.743,	100 м	0.2	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	157.04	93.96	<u>2.89</u> 0.37	3.52 0.01	0.70 0.00
	502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02	(3343.91)		(67)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				157	94	3 0		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				157	94	3 0		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			67				
		Итого прямых затрат:	руб.				224	94	3 0		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			76				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				300	94	3 0		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			49				
		Итого:	руб.				349	94	3 0		1 0
		Всего по разделу:	руб.				349				
Раздел 7											
1	ТЕРр 59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.654, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.142,	100 м решетки	0.072	<u>717.06</u> 111.67	<u>1.85</u> 0.91	274.73	93.32	<u>1.42</u> 0.76	9.71 0.07	0.70 0.01
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				275	93	1 1		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				275	93	1		1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				275	93	1		1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	65			61				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				336	93	1		1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			45				
		Итого:	руб.				381	93	1		1
		Всего по разделу:	руб.				381				0
Раздел 8											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.958	<u>137,19</u>	<u>137,19</u>	131.43	0	<u>131,43</u>	0	0
					0	0			0	0	0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.958	<u>58,94</u>	<u>0</u>	56.46	56.46	<u>0</u>	0	0
					58.94	0			0	0	0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				188	56	131		0
									0		0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				188	56	131		0
									0		0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				188	56	131		0
									0		0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			48				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				236	56	131		0
									0		0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			27				

Сметный Калькулятор

		Итого:	руб.				263	56	131		0
		Всего по разделу:	руб.				263		0		0
		Итого по всем разделам:	руб.				147901				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			26622				
		Всего по смете:	руб.				174523				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.25 корп.1 пар.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 173545.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 481.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 59217.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.85	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5118.15	4643.77	<u>110.80</u> 27.91	21.10 0.10	39.04 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.004	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	33763.60	25120.52	<u>265.22</u> 60.41	51.19 0.10	204.96 0.40
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.084484	(78777.86)		(6655.47)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.016	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	166.41	130.90	<u>0.10</u> 0	65.94 0	1.06 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000258	(78777.86)		(20.32)				
4	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.54	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6155.04	5592.38	<u>35.77</u> 8.15	84.50 0.10	45.63 0.05
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.011556	(77142.74)		(891.46)				
5	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.051	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	323.19	267.21	<u>3.38</u> 0.77	42.75 0.10	2.18 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001066	(78777.86)		(83.98)				
6	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.5	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5811.43	4947.12	<u>3.18</u> 0	80.73 0	40.37 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0068	(78777.86)		(535.69)				
7	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.102	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	911.26	654.75	<u>13.04</u> 0	51.07 0	5.21 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001346	(55746.55)		(75.03)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			8262				
		Итого прямых затрат:	руб.				60511	41357	431 97		338 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			28189				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				88700	41357	431 97		338 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16582				
		Итого:	руб.				105282	41357	431 97		338 1
		Всего по разделу:	руб.				105282				
Раздел 2											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетер той поверхн ости	2.24	<u>313,74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	8007.52	7706.16	<u>63.06</u> 33.80	28.07 0.10	62.88 0.22
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0.06	<u>3439,67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2146.12	1722.12	<u>11.32</u> 6.07	228.35 0.67	13.70 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2028	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0.03	<u>4085,52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1128.42	876.74	<u>6.08</u> 3.26	229.75 0.72	6.89 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1014	0		0				

4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				11442	10430	80 43		84 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				11442	10430	80 43		84 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				11442	10430	80 43		84 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7017				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				18459	10430	80 43		84 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4189				
		Итого:	руб.				22648	10430	80 43		84 0
		Всего по разделу:	руб.				22648				
Раздел 3											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.15	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	1825.42	1824.15	<u>1.27</u> 0.68	89.10 0.03	13.36 0.00
	509-9013-00 2П	Светильники с лампами накаливания настенные нбб 01-60 (без ламп) (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(39.22)		(588.30)				
	509-9012-00 1П	Лампы накаливания до 100 вт (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(5.48)		(82)				
2	ТЕРр 67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 м	0.2	<u>24.23</u> 24.23	<u>0</u> 0	56.24	56.24	<u>0</u> 0	2.54 0	0.51 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0008	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1882	1880	1 1		14 0

		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1882	1880	1	1	14
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			670				
		Итого прямых затрат:	руб.				2552	1880	1	1	14
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	72			1354				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				3906	1880	1	1	14
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			978				
		Итого:	руб.				4884	1880	1	1	14
		Всего по разделу:	руб.				4884				
Раздел 4											
1	ТЕРм 08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.046, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.743,	100 м	0.2	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	157.04	93.96	<u>2.89</u> 0.37	3.52 0.01	0.70 0.00
	502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02	(3343.91)		(67)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				157	94	3	0	1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				157	94	3	0	1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			67				
		Итого прямых затрат:	руб.				224	94	3	0	1

		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			76				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				300	94	3	0	1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			49				
		Итого:	руб.				349	94	3	0	1
		Всего по разделу:	руб.				349				
Раздел 5											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. приборов	0.24	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	1918.14	713.99	<u>0</u> 0	24.60 0	5.90 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.11	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	5264.98	4690.36	<u>13.27</u> 0	347.91 0	38.27 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0605	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				7183	5404	13	0	44
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				7183	5404	13	0	44
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				7183	5404	13	0	44
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			3783				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				10966	5404	13	0	44
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			2702				
		Итого:	руб.				13668	5404	13	0	44
		Всего по разделу:	руб.				13668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.879	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	120.59	0	<u>120.59</u> 0	0	0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.879	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	51.81	51.81	<u>0</u> 0	0	0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				172	52	<u>121</u> 0		0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				172	52	<u>121</u> 0		0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				172	52	<u>121</u> 0		0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			44				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				216	52	<u>121</u> 0		0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			25				
		Итого:	руб.				241	52	<u>121</u> 0		0
		Всего по разделу:	руб.				241				
		Итого по всем разделам:	руб.				147072				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			26473				
		Всего по смете:	руб.				173545				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на косметический ремонт лестничной клетки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко д.25 корп.1 пар.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-СПб, ТЕРр-СПб, ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: 04.2013г.

Сметная стоимость: 173040.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 479.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 59019.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.400, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.792,	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.85	<u>293.80</u> 216.28	<u>7.13</u> 1.30	5118.15	4643.77	<u>110.80</u> 27.91	21.10 0.10	39.04 0.19
2	ТЕРр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.480,	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.004	<u>930.42</u> 540.57	<u>8.03</u> 1.30	33763.60	25120.52	<u>265.22</u> 60.41	51.19 0.10	204.96 0.40
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.084484	(78777.86)		(6655.47)				

3	ТЕРр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.553,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.016	<u>1043,50</u> 704.90	<u>0.90</u> 0	166.41	130.90	<u>0.10</u> 0	65.94 0	1.06 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000258	(78777.86)		(20.32)				
4	ТЕРр 62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.597,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.54	<u>1112,60</u> 892.32	<u>8.03</u> 1.30	6155.04	5592.38	<u>35.77</u> 8.15	84.50 0.10	45.63 0.05
	113-8028-00 1П	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.011556	(77142.74)		(891.46)				
5	ТЕРр 62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.249, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.673,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.051	<u>680,19</u> 451.44	<u>8.03</u> 1.30	323.19	267.21	<u>3.38</u> 0.77	42.75 0.10	2.18 0.01
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001066	(78777.86)		(83.98)				
6	ТЕРр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 6.551,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.5	<u>1116,31</u> 852.51	<u>0.90</u> 0	5811.43	4947.12	<u>3.18</u> 0	80.73 0	40.37 0
	113-8029-00 1П	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0068	(78777.86)		(535.69)				
7	ТЕРр 62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.061, к материалам: 8.215,	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.102	<u>861,76</u> 553.09	<u>18.11</u> 0	911.26	654.75	<u>13.04</u> 0	51.07 0	5.21 0
	101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001346	(55746.55)		(75.03)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				52249	41357	431 97		338 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			8262				
		Итого прямых затрат:	руб.				60511	41357	431 97		338 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			28189				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				88700	41357	431 97		338 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			16582				
		Итого:	руб.				105282	41357	431 97		338 1
		Всего по разделу:	руб.				105282				
Раздел 2.											
1	ТЕРр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.372, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.955,	100 мест	0.02	<u>1128,51</u> 722.63	<u>42.57</u> 8.24	230.97	167.74	<u>5.43</u> 1.91	69.35 0.68	1.39 0.01
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.014	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				230.97	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	68			115.36				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				346.33	167.74	5.43 1.91		1.39 0.01

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	54			91.61				
		Итого:	руб.				437.94	167.74	5.43	1.39	0.01
		Всего по разделу:	руб.				437.94				
Раздел 3											
1	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.663, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.247,	100 м2 перетертой поверхн ости	2.11	<u>313.74</u> 296.42	<u>2.64</u> 1.30	7542.80	7258.93	<u>59.40</u> 31.84	28.07 0.10	59.23 0.21
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.08	<u>3439.67</u> 2473.03	<u>17.68</u> 8.72	2861.49	2296.16	<u>15.09</u> 8.10	228.35 0.67	18.27 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.2704	0		0				
3	ТЕРр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.667, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.287,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.03	<u>4085.52</u> 2518.06	<u>19.00</u> 9.37	1128.42	876.74	<u>6.08</u> 3.26	229.75 0.72	6.89 0.02
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1014	0		0				
4	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 7.248,	100 м2 отремонтированной поверхн ости	0.005	<u>3107.62</u> 2157.67	<u>0.99</u> 0	159.60	125.21	<u>0.00</u> 0	201.84 0	1.01 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0242	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				11692	10557	81		85
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1					43		0
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

		Итого с учетом стесненности:	руб.				11692	10557	81		85
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0		43		0
		Итого прямых затрат:	руб.				11692	10557	81		85
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			7102		43		0
		Итого (с накладными расходами):	руб.				18794	10557	81		85
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			4240		43		0
		Итого:	руб.				23034	10557	81		85
		Всего по разделу:	руб.				23034		43		0
Раздел 4											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.684, к з/п машинистов: 11.606,	100 шт.	0.15	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.39	1825.42	1824.15	<u>1.27</u> 0.68	89.10	13.36
	509-9013-00 2П	Светильники с лампами накаливания настенные нбб 01-60 (без ламп) (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(39.22)		(588.30)				
	509-9012-00 1П	Лампы накаливания до 100 вт (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	15	(5.48)		(82)				
2	ТЕРр 67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.606,	100 м	0.2	<u>24.23</u> 24.23	<u>0</u> 0	56.24	56.24	<u>0</u> 0	2.54	0.51
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0008	0		0			0	0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1882	1880	1		14
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1					1		0
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1882	1880	1		14
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			670		1		0
		Итого прямых затрат:	руб.				2552	1880	1		14
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	72			1354		1		0
		Итого (с накладными расходами):	руб.				3906	1880	1		14
									1		0

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			978				
		Итого:	руб.				4884	1880	1	1	14
		Всего по разделу:	руб.				4884				
Раздел 5											
1	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов: ручки Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 4.577,	100 шт. прибор ов	0.22	<u>1352,53</u> 256.33	<u>0</u> 0	1758.30	654.49	<u>0</u> 0	24.60 0	5.41 0
2	ТЕРр 56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.066, к материалам: 3.354,	100 створок или глухих переплетов	0.1	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	4786.34	4263.96	<u>12.06</u> 0	347.91 0	34.79 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.055	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				6545	4918	12	0	40
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				6545	4918	12	0	40
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				6545	4918	12	0	40
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	70			3443				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				9988	4918	12	0	40
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	50			2459				
		Итого:	руб.				12447	4918	12	0	40
		Всего по разделу:	руб.				12447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6											
1	ТЕРм 08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.046, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.743,	100 м	0.2	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	157.04	93.96	<u>2.89</u> 0.37	3.52 0.01	0.70 0.00
	502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02	(3343.91)		(67)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				157	94	3 0		1 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				157	94	3 0		1 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			67				
		Итого прямых затрат:	руб.				224	94	3 0		1 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	81			76				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				300	94	3 0		1 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			49				
		Итого:	руб.				349	94	3 0		1 0
		Всего по разделу:	руб.				349				
Раздел 7											
1	310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.765	<u>137.19</u> 0	<u>137.19</u> 0	104.95	0	<u>104.95</u> 0	0 0	0 0
2	1-01-146-1	Погрузка. (ТССЦ 04.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.765	<u>58.94</u> 58.94	<u>0</u> 0	45.09	45.09	<u>0</u> 0	0 0	0 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				150	45	105 0		0 0

Сметный Калькулятор

	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
	Итого с учетом стесненности:	руб.				150	45	105		0
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
	Итого прямых затрат:	руб.				150	45	105		0
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	85			38				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				188	45	105		0
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	48			22				
	Итого:	руб.				210	45	105		0
	Всего по разделу:	руб.				210				
	Итого по всем разделам:	руб.				146644				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			26396				
	Всего по смете:	руб.				173040				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /