

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Антонова-Овсеенко д. 5 корп. 2 кв. 149,187, л/кл № 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 86007.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 75.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 9620.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	0.9	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	31239.21	5383.04	<u>113.49</u> 20.37	46.47 0.15	41.82 0.14
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.702	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.6	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	29760.22	4237.42	<u>135.27</u> 24.51	54.87 0.27	32.92 0.16
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.468	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				60999	9620	249 45		75 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

Сметный Калькулятор

	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
	Итого с учетом стесненности:	руб.				60999	9620	24945		750
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
	Итого прямых затрат:	руб.				60999	9620	24945		750
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			6862				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				67861	9620	24945		750
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			5026				
	Итого:	руб.				72887	9620	24945		750
	Всего по разделу:	руб.				72887				
	Итого по всем разделам:	руб.				72887				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			13120				
	Всего по смете:	руб.				86007				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Антонова-Овсеенко д. 9 корп. 1 кв. 187,223

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 64436.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 57.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 7329.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	0.8	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	27768.18	4784.92	<u>100.88</u> 18.11	46.47 0.15	37.18 0.12
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.624	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.3	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	14880.12	2118.71	<u>67.64</u> 12.26	54.87 0.27	16.46 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.234	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				42648	6904	169 30		54 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				42648	6904	16930		540
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				42648	6904	16930		540
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			4923				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				47571	6904	16930		540
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			3606				
		Итого:	руб.				51177	6904	16930		540
		Всего по разделу:	руб.				51177				
Раздел 2											
1	ТЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.837, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.140,	100 м примыканий	0.08	<u>966.47</u> 458.06	<u>115.06</u> 14.03	672.24	425.30	<u>53.73</u> 13.03	35.50 0.71	2.84 0.06
	(101-9123)	Материалы рулонные кровельные	м2	20.16	0		0				
	101-9121-01 ОП	Изопласт экп-5,0 (сланец) для верхнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	6.72	(149.97)		(1007.80)				
	101-9122-00 4П	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	13.44	(85.86)		(1153.96)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				672	425	5413		30
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				672	425	5413		30
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			2162				
		Итого прямых затрат:	руб.				2834	425	5413		30

Сметный Калькулятор

	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	92			403				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				3237	425	54	13	3
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	44			193				
	Итого:	руб.				3430	425	54	13	3
	Всего по разделу:	руб.				3430				
	Итого по всем разделам:	руб.				54607				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			9829				
	Всего по смете:	руб.				64436				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Антонова-Овсеенко д. 13 корп. 1 пар 2 кв. 285,286

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 94353.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 78.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 10164.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	0.53	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	18396.42	3170.01	<u>66.83</u> 11.99	46.47 0.15	24.63 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.4134	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.9	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	44640.34	6356.13	<u>202.91</u> 36.77	54.87 0.27	49.38 0.24
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.702	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				63037	9526	270 49		74 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

Сметный Калькулятор

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				63037	9526	270 49		74 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				63037	9526	270 49		74 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			6798				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				69835	9526	270 49		74 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			4979				
		Итого:	руб.				74814	9526	270 49		74 0
		Всего по разделу:	руб.				74814				
Раздел 2											
1	ТЕР 12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.837, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.140,	100 м примыканий	0.12	<u>966.47</u> 458.06	<u>115.06</u> 14.03	1008.36	637.95	<u>80.59</u> 19.54	35.50 0.71	4.26 0.09
	(101-9123)	Материалы рулонные кровельные	м2	30.24	0		0				
	101-9121-01 0П	Изопласт экп-5,0 (сланец) для верхнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	10.08	(149.97)		(1511.70)				
	101-9122-00 4П	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	20.16	(85.86)		(1730.94)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1008	638	81 20		4 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1008	638	81 20		4 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			3243				
		Итого прямых затрат:	руб.				4251	638	81 20		4 0

Сметный Калькулятор

	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	92			605				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				4856	638	81		4
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	44			290				
	Итого:	руб.				5146	638	81		4
	Всего по разделу:	руб.				5146				0
	Итого по всем разделам:	руб.				79960				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			14393				
	Всего по смете:	руб.				94353				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Джона Рида д. 4 корп. 2 кв. 114,172,176

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 12143.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1276.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.837, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.140,	100 м примыканий	0.24	<u>966.47</u> 458.06	<u>115.06</u> 14.03	2016.73	1275.90	<u>161.19</u> 39.08	35.50 0.71	8.52 0.17
	(101-9123)	Материалы рулонные кровельные	м2	60.48	0		0				
	101-9121-01 0П	Изопласт экп-5,0 (сланец) для верхнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	20.16	(149.97)		(3023.40)				
	101-9122-00 4П	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	40.32	(85.86)		(3461.88)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				2017	1276	161 39		9 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							

Сметный Калькулятор

	Итого с учетом стесненности:	руб.				2017	1276	161		9
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			6485		39		0
	Итого прямых затрат:	руб.				8502	1276	161		9
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	92			1210		39		0
	Итого (с накладными расходами):	руб.				9712	1276	161		9
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	44			579		39		0
	Итого:	руб.				10291	1276	161		9
	Всего по разделу:	руб.				10291				0
	Итого по всем разделам:	руб.				10291				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			1852				
	Всего по смете:	руб.				12143				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" _ " _____

Утверждаю:

" _ " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Дыбенко д. 17 корпус 1 кв. 36,106

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 182533.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 197.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 25310.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	2.81	<u>9089,86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	97535.74	16807.04	<u>354.34</u> 63.60	46.47 0.15	130.58 0.42
	(509-9900)	Строительный мусор	т	2.1918	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.19	<u>13876,36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	9424.07	1341.85	<u>42.84</u> 7.76	54.87 0.27	10.43 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1482	0		0				

3	ТЕРр 58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.596, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.457,	100 м покрыт ия	0.17	<u>5367.95</u> 1011.39	<u>15.58</u> 3.26	4569.41	1995.49	<u>22.77</u> 6.43	101.24 0.25	17.21 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.10098	0		0				
4	ТЕРр 58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов (прим. зонт вент.) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.920, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.761,	100 м2 покрыт ия	0.04	<u>1868.56</u> 1188.81	<u>105.31</u> 26.69	698.86	551.89	<u>37.57</u> 12.39	109.77 2.05	4.39 0.08
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщ. листа 0,7 мм (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0253	(33754.27)		(853.98)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				112228	20696	458 90		163 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				112228	20696	458 90		163 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			854				
		Итого прямых затрат:	руб.				113082	20696	458 90		163 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			14758				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				127840	20696	458 90		163 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			10809				
		Итого:	руб.				138649	20696	458 90		163 1
		Всего по разделу:	руб.				138649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2											
1	ТЕРр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентк.) Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.595, к материалам: 7.169,	100 м2 поверхн ости	0.2	<u>2279.41</u> 1492.70	<u>1.53</u> 0	4592.67	3464.86	<u>2.02</u> 0	131.40 0	26.28 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				4593	3465	2 0		26 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				4593	3465	2 0		26 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				4593	3465	2 0		26 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			2322				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				6915	3465	2 0		26 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			1386				
		Итого:	руб.				8301	3465	2 0		26 0
		Всего по разделу:	руб.				8301				
Раздел 3											
1	ТЕРр 53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.293, к з/п машинистов: 11.606,	100 м восстан овленно й гермети зации стыков	0.27	<u>2841,82</u> 350.56	<u>2491.26</u> 172.70	4658.80	1098.52	<u>3560.28</u> 541.18	29.36 11.46	7.93 3.09
	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки кб-0,5 (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	кг	5.4	(96.99)		(523.75)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				4659	1099	3560 541		8 3

		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				4659	1099	3560		8
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			524				
		Итого прямых затрат:	руб.				5183	1099	3560		8
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	73			1197				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				6380	1099	3560		8
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	56			918				
		Итого:	руб.				7298	1099	3560		8
		Всего по разделу:	руб.				7298				3
Раздел 4											
1	ТЕР 07-05-039-1 8	Уплотнение стыков прокладками прп в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.073, к материалам: 3.597,	100 м шва	0.081	<u>1062.65</u> 52.80	<u>12.35</u> 0	347.35	49.64	<u>7.08</u> 0	4.14 0	0.34 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				347	50	7		0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				347	50	7		0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				347	50	7		0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	119			60				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				407	50	7		0

Сметный Калькулятор

		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	68			34				
		Итого:	руб.				441	50	7	0	0
		Всего по разделу:	руб.				441				
		Итого по всем разделам:	руб.				154689				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			27844				
		Всего по смете:	руб.				182533				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : Искровский пр. д. 20 кв. 513

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 43379.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 39.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 4990.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	0.61	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	21173.24	3648.50	<u>76.92</u> 13.81	46.47 0.15	28.35 0.09
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.4758	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.19	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	9424.07	1341.85	<u>42.84</u> 7.76	54.87 0.27	10.43 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1482	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				30597	4990	120 22		39 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

Сметный Калькулятор

	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
	Итого с учетом стесненности:	руб.				30597	4990	12022		390
	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
	Итого прямых затрат:	руб.				30597	4990	12022		390
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			3559				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				34156	4990	12022		390
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			2606				
	Итого:	руб.				36762	4990	12022		390
	Всего по разделу:	руб.				36762				
	Итого по всем разделам:	руб.				36762				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			6617				
	Всего по смете:	руб.				43379				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Подвойского д. 14 кв. 517,680,679,678,
пар.18(маш.пом.), 637,636, пар. 17 (маш. пом.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 232061.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 214.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 27342.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	1.96	<u>9089,86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	68032.04	11723.06	<u>247.15</u> 44.36	46.47 0.15	91.08 0.29
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.5288	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	1.8	<u>13876,36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	89280.67	12712.26	<u>405.82</u> 73.54	54.87 0.27	98.77 0.49
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.404	0		0				

3	ТЕРр 58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.596, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.457,	100 м покрыт ия	0.165	<u>5367.95</u> 1011.39	<u>15.58</u> 3.26	4435.02	1936.80	<u>22.10</u> 6.24	101.24 0.25	16.70 0.04
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.09801	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				161748	26372	675 124		207 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				161748	26372	675 124		207 1
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				161748	26372	675 124		207 1
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			18812				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				180560	26372	675 124		207 1
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			13778				
		Итого:	руб.				194338	26372	675 124		207 1
		Всего по разделу:	руб.				194338				
Раздел 2											
1	ТЕРр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.595, к материалам: 7.169,	100 м2 поверхн ости	0.056	<u>2279.41</u> 1492.70	<u>1.53</u> 0	1285.95	970.16	<u>0.57</u> 0	131.40 0	7.36 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1286	970	1 0		7 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1286	970	1 0		7 0

Сметный Калькулятор

	Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0			
	Итого прямых затрат:	руб.				1286	970	10	70
	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	67			650			
	Итого (с накладными расходами):	руб.				1936	970	10	70
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	40			388			
	Итого:	руб.				2324	970	10	70
	Всего по разделу:	руб.				2324			
	Итого по всем разделам:	руб.				196662			
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			35399			
	Всего по смете:	руб.				232061			

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : ул. Подвойского д. 50 корпус 2 кв.105,106, 107,108

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 150865.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 142.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 18339.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	1.65	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	57271.87	9868.90	<u>208.06</u> 37.34	46.47 0.15	76.68 0.25
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.287	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.7	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	34720.27	4943.66	<u>157.82</u> 28.60	54.87 0.27	38.41 0.19
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.546	0		0				

3	ТЕРр 58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.619, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.078,	100 м	0.3	<u>5507.25</u> 732.01	<u>11.04</u> 2.34	6976.52	2548.71	<u>28.55</u> 8.15	70.25 0.18	21.07 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1476	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				98969	17361	394 74		136 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				98969	17361	394 74		136 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				98969	17361	394 74		136 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			12379				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				111348	17361	394 74		136 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			9066				
		Итого:	руб.				120414	17361	394 74		136 0
		Всего по разделу:	руб.				120414				
Раздел 2											
1	ТЕР 12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.837, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.140,	100 м примыканий	0.12	<u>966.47</u> 458.06	<u>115.06</u> 14.03	1008.36	637.95	<u>80.59</u> 19.54	35.50 0.71	4.26 0.09
	(101-9123)	Материалы рулонные кровельные	м2	30.24	0		0				
	101-9121-01 0П	Изопласт экп-5,0 (сланец) для верхнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	10.08	(149.97)		(1511.70)				
	101-9122-00 4П	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	20.16	(85.86)		(1730.94)				

		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1008	638	81 20		4 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1008	638	81 20		4 0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			3243				
		Итого прямых затрат:	руб.				4251	638	81 20		4 0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	92			605				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				4856	638	81 20		4 0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	44			290				
		Итого:	руб.				5146	638	81 20		4 0
		Всего по разделу:	руб.				5146				
Раздел 3											
1	ТЕРр 53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.293, к з/п машинистов: 11.606,	100 м восстан овленно й гермети зации стыков	0.08	<u>2841,82</u> 350.56	<u>2491.26</u> 172.70	1380.39	325.49	<u>1054.90</u> 160.35	29.36 11.46	2.35 0.92
	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки кб-0,5 (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	кг	1.6	(96.99)		(155.18)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				1380	325	1055 160		2 1
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудоzатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудоzатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				1380	325	1055 160		2 1

		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			155					
		Итого прямых затрат:	руб.				1535	325	1055		2	
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	73			354					
		Итого (с накладными расходами):	руб.				1889	325	1055		2	
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	56			272					
		Итого:	руб.				2161	325	1055		2	
		Итого:	руб.				2161	325	1055		1	
		Всего по разделу:	руб.				2161					
Раздел 4												
1	ТЕР 07-05-039-1 8	Уплотнение стыков прокладками прп в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.073, к материалам: 3.597,	100 м шва	0.024		<u>1062,65</u> 52.80	<u>12.35</u> 0	102.92	14.71	<u>2.10</u> 0	4.14 0	0.10 0
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.					103	15	2		0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1						0		0
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1								
		Итого с учетом стесненности:	руб.					103	15	2		0
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0					
		Итого прямых затрат:	руб.				103	15	2			0
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	119			18					
		Итого (с накладными расходами):	руб.				121	15	2			0
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	68			10					
		Итого:	руб.				131	15	2			0
		Итого:	руб.				131	15	2			0
		Всего по разделу:	руб.				131					
		Итого по всем разделам:	руб.				127852					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			23013					

Сметный Калькулятор

		Всего по смете:	руб.				150865				
--	--	------------------------	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
на текущий ремонт кровли по адресу : Товарищеский пр. д. 6 корп. 3 кв. 78,79

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012
Составлена в ценах на: 05.2013г

Сметная стоимость: 71319.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 62.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 8035.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.842, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.343,	100 м2 покрытия	0.8	<u>9089.86</u> 515.35	<u>18.43</u> 1.95	27768.18	4784.92	<u>100.88</u> 18.11	46.47 0.15	37.18 0.12
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.624	0		0				
2	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.880, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.197,	100 м2 покрытия	0.4	<u>13876.36</u> 608.51	<u>32.77</u> 3.52	19840.15	2824.95	<u>90.18</u> 16.34	54.87 0.27	21.95 0.11
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.312	0		0				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				47608	7610	191 34		59 0
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							

		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				47608	7610	19134		590
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				47608	7610	19134		590
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	71			5427				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				53035	7610	19134		590
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	52			3975				
		Итого:	руб.				57010	7610	19134		590
		Всего по разделу:	руб.				57010				
Раздел 2											
1	ТЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.837, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.140,	100 м примыканий	0.08	<u>966.47</u> 458.06	<u>115.06</u> 14.03	672.24	425.30	<u>53.73</u> 13.03	35.50 0.71	2.84 0.06
	(101-9123)	Материалы рулонные кровельные	м2	20.16	0		0				
	101-9121-01 ОП	Изопласт экп-5,0 (сланец) для верхнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	6.72	(149.97)		(1007.80)				
	101-9122-00 4П	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург)	м2	13.44	(85.86)		(1153.96)				
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				672	425	5413		30
		Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам	руб.	1							
		Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов	руб.	1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				672	425	5413		30
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			2162				
		Итого прямых затрат:	руб.				2834	425	5413		30

Сметный Калькулятор

	Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	92			403				
	Итого (с накладными расходами):	руб.				3237	425	54	13	30
	Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	44			193				
	Итого:	руб.				3430	425	54	13	30
	Всего по разделу:	руб.				3430				
	Итого по всем разделам:	руб.				60440				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			10879				
	Всего по смете:	руб.				71319				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /