

Техническое задание
на текущий ремонт отмостки по ЖЭС 7

№ п/п	Наименование пункта. Текст пояснений
<i>Раздел № 1 Общие требования</i>	
1.1.	<p style="text-align: center;"><i>Предмет закупки:</i></p> <p>Является право заключения договора на оказание услуг по текущему ремонту отмостки по ЖЭС 7</p>
1.2.	<p style="text-align: center;"><i>Цель выполнения работ (услуг):</i></p> <p>Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.</p>
1.3.	<p style="text-align: center;"><i>Заказчик:</i></p> <p>ООО «ЖКС № 1 Невского района»</p>
1.4.	<p style="text-align: center;"><i>Исполнитель:</i></p> <p>Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.</p>
1.5.	<p style="text-align: center;"><i>Источник финансирования:</i></p> <p>Собственные Средства Заказчика</p>
1.6.	<p style="text-align: center;"><i>Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС (18 %), в руб.:</i></p> <p>958 066,00 рублей (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть рублей) 00 копеек. Российский рубль.</p> <p style="text-align: center;"><i>Обоснование начальной максимальной цены:</i></p> <p>Обоснование (начальной цены договора) произведено на основании Смет разработанных согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01».</p>
1.7.	<p style="text-align: center;"><i>Порядок формирования цены договора:</i></p> <p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в</p>

	<p>размере 18%.</p> <p>Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа на 7 месяцев после сдачи работ.</p> <p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p>
1.8.	<p><i>Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:</i></p> <p>4540040 - Устройство дорожных оснований и покрытий [4540361] - [4540385]</p> <p><i>ОКВЭД:</i></p> <p>45</p>
1.9.	<p><i>Форма, сроки и порядок оплаты услуг:</i></p> <p>1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного в адрес Покупателя счета на оплату.</p> <p>2. Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа на 7 месяцев после сдачи работ.</p> <p>3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>5. Авансирование не предусмотрено.</p>
1.10.	<p><i>Место оказания услуг по поставке товара:</i></p> <p><i>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</i></p> <p><i>ЖЭС 7</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Дыбенко, д. 22, к. 1; - ул. Дыбенко, д. 22, к. 4; - Искровский пр., д. 8, к. 3; - Искровский пр., д. 4, к. 3; - Искровский пр., д. 6, к. 6; - Искровский пр., д. 6, к. 5; - ул. Коллонтай., д. 9; - ул. Коллонтай, д. 7, к. 2; - ул. Антонова-Овсеенко, д. 11, к. 2;

	<ul style="list-style-type: none"> - ул. Антонова-Овсеенко, д. 19, к. 1; - наб. р. Оккервиль, д. 4 																																																		
1.11.	Сроки и условия оказания услуг:																																																		
	<p>Срок выполнения работ: Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Дата окончания оказания услуг: до 15.08.2015 г.</p> <p>Ремонт отмостки может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p>Условия оказания услуг: Услуги по ремонту отмостки должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>																																																		
1.12.	Виды и Объемы услуг:																																																		
	<p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.</p> <p>Таблица №1:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 60%;">Наименование работ</th> <th style="width: 15%;">Единица измерения</th> <th style="width: 20%;">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Текущий ремонт отмостки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Раздел № 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических</td> <td style="text-align: center;">1000 м2</td> <td style="text-align: center;">0.134</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Раздел № 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)</td> <td style="text-align: center;">100 м3 конструкций</td> <td style="text-align: center;">0.067</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Раздел № 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15</td> <td style="text-align: center;">100 м3 материала основания (в плотном теле)</td> <td style="text-align: center;">0.067</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td style="text-align: center;">м3</td> <td style="text-align: center;">8.442</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15</td> <td style="text-align: center;">100 м3 материала основания (в плотном теле)</td> <td style="text-align: center;">0.134</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td style="text-align: center;">м3</td> <td style="text-align: center;">14.74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15</td> <td style="text-align: center;">100 м2 покрытия</td> <td style="text-align: center;">1.34</td> </tr> </tbody> </table>			№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Текущий ремонт отмостки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1				Раздел № 1				1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.134	Раздел № 2				1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.067	Раздел № 3				1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.067		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.442	2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.134		Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	14.74	3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.34
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество																																																
Текущий ремонт отмостки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1																																																			
Раздел № 1																																																			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.134																																																
Раздел № 2																																																			
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.067																																																
Раздел № 3																																																			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.067																																																
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.442																																																
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.134																																																
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	14.74																																																
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.34																																																

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	9.5676
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.34
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.8642
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	11.256
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.15
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.075
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.075
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	9.45
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.15
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	16.5
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.5
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	10.71
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим.	100 м2 покрытия	1.5

	экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.445
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	12.6
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.06
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.03
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.78
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.06
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.6
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.6
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.284
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.6
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.178
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	руб. за 1 т	5.04

	работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.14
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.07
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.07
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.82
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.14
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	15.4
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.4
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	9.996
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	1.4
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.082
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	11.76
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.273
Раздел № 2			

1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.1365
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1365
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	17.199
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.273
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	30.03
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	2.73
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	19.4922
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	2.73
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	9.9099
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	22.932
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.021
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0105
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0105
	Щебень из природного камня для	м3	1.323

	строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.021
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5ми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	1.764
<i>Текущий ремонт отмостки по адресу: ул. Коллонтай., д. 9</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.048
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.024
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.024
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.024
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.048
	Песок природный для строительных работ	м3	5.28

	средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.48
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	3.4272
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.48
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.7424
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	4.032
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.021
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0105
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0105
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.021
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21
	Асфальтобетонные смеси дорожные,	т	1.4994

	аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	1.764
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 11, к. 2</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.021
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0105
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0105
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.021
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим.	100 м2 покрытия	0.21

	экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	1.764
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 19, к. 1</i>			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.226
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.113
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.113
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	14.238
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.226
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	24.86
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	2.26
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	16.1364
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	2.26
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	8.2038
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	руб. за 1 т	18.984

	работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
Текущий ремонт отмотки по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 4			
Раздел № 1			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.035
Раздел № 2			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0175
Раздел № 3			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0175
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.205
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.035
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.85
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.35
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.499
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.35
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.2705
Раздел № 4			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	2.94
1.13.	Основные технические требования к работам, их объему и качеству:		
	Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).		

Таблица № 2 Перечень товаров (материалов):

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на таблицу 1
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.442	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	14.74	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	9.5676	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.8642	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	9.45	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	16.5	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	10.71	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.445	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Дыбенко, д. 22, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.78	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-	м3	6.6	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3 (см.

	Петербург Эталон 2012)			Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.284	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.178	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 8, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.82	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	15.4	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	9.996	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.082	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 4, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	17.199	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	30.03	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	19.4922	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и	т	9.9099	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

	крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			
Текущий ремонт отмотки по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Искровский пр., д. 6, к. 5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Коллонтай., д. 9				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.024	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	5.28	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	3.4272	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.7424	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 7, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 11, к. 2				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 11, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 11, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 11, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 11, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 19, к. 1				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	14.238	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 19, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	24.86	К позиции 2 раздела 3 по адресу ул. Антонова-Овсеевко, д. 19, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	16.1364	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко, д. 19, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон	т	8.2038	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Антонова-Овсеевко,

	(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			д. 19, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Текущий ремонт отмотки по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 4				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.205	К позиции 1 раздела 3 по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.85	К позиции 2 раздела 3 по адресу наб. р. Оккервиль, д. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.499	К позиции 3 раздела 3 по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.2705	К позиции 4 раздела 3 по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Тип смеси	Основные классификационные особенности смеси			
	Наиб.размер частиц наполнителя	Содержание, мас. %		Фазовый состав асфальтовяжущего вещества (Б/Ммч)
		частиц крупнее 5 мм	асфальтовяжущего вещества (Б+Ммч)	
I	15	45-50	25-30	0,40-0,50
II	20	50-55	20-25	0,40-0,55
III	40	45-65	15-20	0,50-0,65
IV	5	-	17-23	0,40-0,65
V	20	35-50	22-28	0,55-0,75

Примечания: 1. Асфальтовяжущее вещество (Б+Ммч) в литом асфальтобетоне представлено смесью битума (Б) и мелкодисперсных минеральных частиц мельче 0,071 мм (Ммч).

2. Фазовый состав асфальтовяжущего вещества литого асфальтобетона (Б/Ммч) - отношение количества битума к количеству минеральных частиц мельче 0,071 мм.

1.14.	Требования к работам (услугам), являющимся предметом открытого запроса цен: Согласно проекта Договора приложение №4 к извещению запроса цен
Раздел № 2 Требования к услугам, являющимся предметом открытого запроса цен:	
2.1.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): 2.1.1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по

	<p>ремонтот отмокоткн по адресам согласно п. 1.9 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p>2.1.2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.</p> <p>2.1.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.</p> <p>2.1.4. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p>2.1.5. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условия Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.</p>
2.2.	<p>Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:</p> <p>2.2.1. Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.</p> <p>2.2.2. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.</p> <p>2.2.3. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.</p> <p>2.2.4. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года; - Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);

	<ul style="list-style-type: none"> - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3); - СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - СНиП «Отделочные работы»; - СНиП «Жилые здания»; - СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». <p>При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.</p>
2.3.	<p style="text-align: center;"><i>Безопасность работ:</i></p> <p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.</p> <p>Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.</p> <p>Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
2.4.	<p style="text-align: center;"><i>Прочие условия исполнения договора:</i></p> <p>Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием.</p> <p>В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.</p>

Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ	
3.1.	<p style="text-align: center;">Требования по объему гарантий качества работ (услуг):</p> <p>Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНИП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора.</p> <p>Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>
3.2.	<p style="text-align: center;">Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):</p> <p>Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.</p> <p>Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНИП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.</p> <p>Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.</p>
Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью	
4.1.	Приложение № 1 – Локальные сметы

Локальные сметы

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)